

太阳神厂区步道工程

定额工期文件

合同工期： 58天

赶工措施费（小写）： _____ 0 _____ 元

赶工措施费（大写）： _____ 0 _____ 元

额外增加的赶工措施费（小写）： _____ 0 _____ 元

额外增加的赶工措施费（小写）： _____ 0 _____ 元

招标 人：东莞市黄江镇工程建设中心 造价咨询人：

(单位盖章)

广东华城工程咨询有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制 人：



复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2024年4月17日

工期相关参数汇总表

工程名称：太阳神厂区步道工程

序号	参数名称	单位	数量	
1	合同工期 (A)	天	58	
2	标准 (定额) 工期 (B)	天	51	
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$	%	0	
4	赶工措施费 计算公式	$\mu * \text{各专业分部分项工程的 (人工费 + 施工机具费)} * \text{各专业的不同费率}$	元	0
5	赶工措施费总金额		元	0
	其中, μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	0
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	0

注：1、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）“人工费+施工机具费”之和，并注意按不同专业的不同费率计算。

编制说明

工程名称：太阳神厂区步道工程

第 1 页共 1 页

一、工程概况：

1、本工程位于东莞市黄江镇，为太阳神厂区步道工程，步道长289.56米，宽4.5米。主要内容包括园建工程、绿化工程、电气工程。

二、本工程编制依据：

1、根据中城科泽工程设计集团有限责任公司设计的《太阳神厂区步道工程》（出图日期：2024.02）施工图、工程联系单进行编制。

2、执行《广东省建设工程施工工期工期定额》（2021）及东建价[2014]6号文关于实施《广东省住房和城乡建设厅建设工程施工工期的管理办法》计算赶工措施费。

3、合同工期=标准定额工期+7天（竣工验收时间）

三、本工程包含内容：

1、本工程施工图详细说明的太阳神厂区步道工程的园建工程、绿化工程、电气工程（详见预算书报告）。

四、其他说明：

无

标准（定额）工期计算表

项目名称: 太阳神厂区步道工程

第 1 页共 1 页

单项工程编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注(调整系数)
		特征描述	定额编号	工期	
T1	步道工程	1、道路长度（m）：500以内 2、车道宽度（m）：4.5 3、结构层厚度（cm）：40以内	C1-1 C1-2	37	内插法
T2	绿化工程	1、种植草皮169m ²	E2-1	14	
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算式:	T=T1+T2=37+14=51。			

HGAHGC12400509