



**长安港区现状统计表**

建设状态	码头使用性质	码头岸线长度(m)	泊位规模(吨级)	泊位个数(个)	设计通过能力(万吨、万TEU、万人次)
已建泊位	成品油泊位	33	1000	1	5万吨
	合计	33	1000	1	5万吨

注：上表不含已停运码头；信义玻璃码头等属于沙角港区，其现状数据纳入沙角港区中。

**图例**

- 市界
- 镇界
- 已建码头
- 已建主干道
- 在建主干道
- 支干道

**说明：**

1. 本图坐标、尺寸、高程单位均以米计；
2. 本图坐标系统为2000国家大地坐标系，陆域高程采用1985年国家高程基准，水域地形深度和设计高程采用当地理论最低潮面，85国家高程基准在当地理论最低潮面上1.054m；
3. 水域地形根据海图绘制，陆域地形根据广东省国土厅测绘制；城市规划道路依据有关部门相关图纸而定。